

PRZEDMIAR

Wymiana częściowa stolarki okiennej w budynku Internatu na terenie CKZIU w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin

Lp.	Rodzawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 0-19 d.1 0928-06	Demontaż i montaż okien: drewnianych zespolonych rozwieranych na PCV uchylno-rozwierane jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2: okna 02 <okna jednodzielne 02>0.9*1.45*18	m ² m ²	 23.49	
				RAZEM	23.49
2	KNR 0-19 d.1 0928-10	Demontaż i montaż okien: drewnianych zespolonych rozwieranych na PCV uchylno-rozwierane dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2: okno 03. <okno dwudzielne 03>1.46*1.45*1	m ² m ²	 2.12	
				RAZEM	2.12
3	KNR 0-19 d.1 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych i trójdzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2, okna 03 i 01 <okna dwudzielne 01>1.75*1.45*40 <okna trójdzielne 04> 2.37*1.45*26	m ² m ² m ²	 101.50 89.35	
				RAZEM	190.85
4	KNNR 3 d.1 0702-05+ analiza in- dywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.8*2.05*2	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
5	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej na podokienniki z blachy powlekanej o szer. ok. 25 cm [1*18+2.52*26+1.8*40+1.6*1]*0.25	m ² m ²	 39.28	
				RAZEM	39.28
6	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana podokienników wewnętrznych betonowych na podokienniki PCV o szer. ok. 30 cm z rozbiórką wewnętrznych podokienników betonowych [1*18+2.52*26+1.8*40+1.6*1]*0.3	m ² m ²	 47.14	
				RAZEM	47.14
7	KNR 4-01 d.1 0312-01 analogia	Uzupełnienie gładzi cementowej na podokiennikach zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości do 1 ceg. poziomych [1*18+2.52*26+1.8*40+1.6*1]*2	m m	 314.24	
				RAZEM	314.24
8	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - roboty wykończeniowe 0.40*[4.7*40+2.7*18+4.4+5.3*26]*1.05	m ² m ²	 159.10	
				RAZEM	159.10
9	d.1 analiza in- dywidualna	Transport i utylizacja okien drewnianych zespolonych z demontażu 40+26+18+1	szt. szt.	 85.00	
				RAZEM	85.00
10	KNR 4-01 d.1 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km z opłatami wysypiskowymi 0.05*314.24*0.3+0.5	m ³ m ³	 5.21	
				RAZEM	5.21